



REGIONE BASILICATA

Consorzio di Bonifica
della Basilicata
(L.R. gennaio 2017, n.1)

P.O.A. 2022 – Progetto di Forestazione Pubblica
Progetto Generale

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	AREA:
SAN MAURO FORTE	Matera	Matera	25

INTERVENTO N. 1 - Missione 1 - Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
1.1.1	Bosco Conco	8	3	1.500 m	1	Manutenzione viali tagliafuoco attivo verde
				18 ore	1	Trinciatura materiale di risulta con trattore NEW HOLLAND TL 80 A - kw 60
1.1.2	Bosco Conco	8	3	500 m	1	Manutenzione viali tagliafuoco attivo verde
				12 ore	1	Trinciatura materiale di risulta con trattore NEW HOLLAND TL 80 A - kw 60
1.1.3	Pian di Caprio	1	3	1.400 m	1	Manutenzione viali tagliafuoco attivo verde
				20 ore	1	Trinciatura materiale di risulta con trattore NEW HOLLAND TL 80 A - kw 60
1.2.1	Bosco Conco	1	21	850 m	1	Manutenzione strada forestale

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1.1.1	no	no	no
1.1.2	no	no	no
1.1.3	no	no	no
1.2.1	no	no	no

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
1.1.1	no	no	no
1.1.2	no	no	no
1.1.3	no	no	no
1.2.1	no	no	no

INTERVENTO N. 2 - Missione 2 - Infrastrutture verdi anche in ambiente urbano e periurbano

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
2.1.1	San Mauro Forte	12 16 17 18 22		Abitato	2	Manutenzione del verde urbano e periurbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili, aiuole, ecc.



VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
2.1.1	no	no	no

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
2.1.1	no	no	no

INTERVENTO N. 4 - Missione 4 - Greenways lucane (recupero tratturi lucani)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
4.2.1	Bosco Conco	1	70	635 m	4	Manutenzione piste forestali
4.3.1	Bosco Conco	1	70	1.600 m	4	Manutenzione sentieri
4.3.2	Bosco Conco	1	70	700 m	4	Manutenzione sentieri
4.3.3	Bosco Conco	1	70	800 m	4	Manutenzione sentieri
4.3.4	Bosco Conco	1	70	800 m	4	Manutenzione sentieri
4.3.5	Bosco Conco	9	3	1.000 m	4	Manutenzione sentieri
4.3.6	Bosco Conco	8	3	700 m	4	Manutenzione sentieri

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
4.2.1	no	no	no
4.3.1	no	no	no
4.3.2	no	no	no
4.3.3	no	no	no
4.3.4	no	no	no
4.3.5	no	no	no
4.3.6	no	no	no

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
4.2.1	no	no	no
4.3.1	no	no	no
4.3.2	no	no	no
4.3.3	no	no	no
4.3.4	no	no	no
4.3.5	no	no	no
4.3.6	no	no	no

INTERVENTO N. 5 - Missione 5 - Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
5.1.1	Bosco Conco	1	70	6,00 Ha	5	Decespugliamento del terreno
5.1.2	Pian di Caprio	1	3	20,00 Ha	5	Decespugliamento del terreno
5.2.1	Bosco Conco	1	70	6,00 Ha	5	Miglioramento forestale
5.2.2	Pian di Caprio	1	3	20,00 Ha	5	Miglioramento forestale

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
5.1.1 5.2.1	no	no	no
5.1.2 5.2.2	no	no	no

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
5.1.1 5.2.1	no	no	no
5.1.2 5.2.2	no	no	no

INTERVENTO N. 6 - Missione 6 - Mitigazione dissesto idrogeologico e geomorfologico

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
6.1.1	Fosso Garamma			3.200 mq	6	Decespugliamento aste fluviali
				6 ore	6	Rimozione detriti con escavatore SUNWARD SVE 15 S -qli. 16
6.1.2	Fosso Garamma			1.120 mq	6	Decespugliamento aste fluviali
				2 ore	6	Rimozione detriti con escavatore SUNWARD SVE 15 S -qli. 16
6.1.3	Fosso Garamma			2.340 mq	6	Decespugliamento aste fluviali
				4 ore	6	Rimozione detriti con escavatore SUNWARD SVE 15 S -qli. 16
6.1.4	Canale San Giovanni			2.250 mq	6	Decespugliamento aste fluviali
				4 ore	6	Rimozione detriti con escavatore SUNWARD SVE 15 S -qli. 16
6.1.5	Fosso Salice			4.800 mq	6	Decespugliamento aste fluviali
				6 ore	6	Rimozione detriti con escavatore SUNWARD SVE 15 S -qli. 16
6.1.6	Fosso Pantoni			8.000 mq	6	Decespugliamento aste fluviali
				12 ore	6	Rimozione detriti con escavatore SUNWARD SVE 15 S -qli. 16



N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
6.2.1	Villa Comunale			85 m	6	Stabilizzazione di pendio mediante viminate
6.2.2	Villa Comunale			110 m	6	Stabilizzazione di pendio mediante viminate
6.3.1.1	Sc. San Donato			12.000 mq	6	Decespugliamento scarpate stradali 2 passate
				8 ore	6	Decespugliamento scarpate alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A - kw 60
6.3.2.1	Sc. Difesa			12.000 mq	6	Decespugliamento scarpate stradali 2 passate
				8 ore	6	Decespugliamento scarpate alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A - kw 60
6.3.3.1	Sc. Salice			6.000mq	6	Decespugliamento scarpate stradali 2 passate
				4 ore	6	Decespugliamento scarpate alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A - kw 60
6.3.4.1	Sc. Salice			4.800 mq	6	Decespugliamento scarpate stradali 2 passate
				4 ore	6	Decespugliamento scarpate alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A - kw 60
6.3.5.1	Sp. 4 Bretella di San Mauro Forte			40.200 mq	6	Decespugliamento scarpate stradali 2 passate
				24 ore	6	Decespugliamento scarpate alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A - kw 60
6.3.6.1	Sp. 4 San Mauro Forte / Bivio Sp. ex SS 277			25.800 mq	6	Decespugliamento scarpate stradali 2 passate
				16 ore	6	Decespugliamento scarpate alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A - kw 60
6.3.1.2	Sc. San Donato			4.000 m	6	Pulizia cunette
6.3.2.2	Sc. Difesa			4.000 m	6	Pulizia cunette
6.3.3.2	Sc. Salice			2.000 m	6	Pulizia cunette
6.3.4.2	Sc. Salice			1.600 m	6	Pulizia cunette
6.3.5.2	Sp. 4 Bretella di San Mauro Forte			13.400 m	6	Pulizia cunette
6.3.6.2	Sp. 4 San Mauro Forte / Bivio Sp. ex SS 277			8.600 m	6	Pulizia cunette
6.4.1	Zona 167			54 m	6	Fornitura e realizzazione di staccionata
6.4.2	Zona 167			67 m	6	Fornitura e realizzazione di staccionata
6.4.3	Zona 167			170 m	6	Fornitura e realizzazione di staccionata

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
6.1.1	no	no	no



REGIONE BASILICATA

Consorzio di Bonifica
della Basilicata
(L.R. gennaio 2017, n.1)

P.O.A. 2022 – Progetto di Forestazione Pubblica
Progetto Generale

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
6.1.2	no	no	no
6.1.3	no	no	no
6.1.4	no	no	no
6.1.5	no	no	no
6.1.6	no	no	no
6.2.1	no	no	no
6.2.2	no	no	no
6.3.1.1	no	no	no
6.3.1.2			
6.3.2.1	no	no	no
6.3.2.2			
6.3.3.1	no	no	no
6.3.3.2			
6.3.4.1	no	no	no
6.3.4.2			
6.3.5.1	no	no	no
6.3.5.2			
6.3.6.1	no	no	no
6.3.6.2			
6.4.1	no	no	no
6.4.2	no	no	no
6.4.3	no	no	no

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
6.1.1	no	no	no
6.1.2	no	no	no
6.1.3	no	no	no
6.1.4	no	no	no
6.1.5	no	no	no
6.1.6	no	no	no
6.2.1	no	no	no
6.2.2	no	no	no
6.3.1.1	no	no	no
6.3.1.2			
6.3.2.1	no	no	no
6.3.2.2			
6.3.3.1	no	no	no
6.3.3.2			
6.3.4.1	no	no	no
6.3.4.2			
6.3.5.1	no	no	no
6.3.5.2			
6.3.6.1	no	no	no
6.3.6.2			
6.4.1	no	no	no
6.4.2	no	no	no
6.4.3	no	no	no



DESCRIZIONE AREA

1.1.1 1.1.2	L'area su cui ricadono i viali tagliafuoco, si trova nella parte nord – ovest dell'agro di San Mauro F. Tale zona identificata dal toponimo Bosco Conco, è attraversata dalla Strada Provinciale 4 e dalla Strada Provinciale ex ss 277. Confina a nord con il comune di Oliveto L. ed a ovest con il comune di Accettura. Precisamente i viali tagliafuoco occupano la fascia di bosco a monte della Strada Provinciale ex ss 277.
1.1.3	L'area su cui ricade il viale tagliafuoco, si trova nella parte nord – ovest dell'agro di San Mauro F. Tale zona identificata dal toponimo Pian di Caprio, si trova ai confini con Oliveto Lucano.
1.2.1	L'area su cui ricade la strada forestale, si trova nella parte nord – ovest dell'agro di San Mauro F. Tale zona identificata dal toponimo Bosco Conco, è attraversata dalla Strada Provinciale 4 e dalla Strada Provinciale ex ss 277. Confina a nord con il comune di Oliveto L. ed a ovest con il comune di Accettura.
2.1.1	L'area include parte urbana e periurbana dell'abitato di San Mauro Forte. In essa rientrano tutte le zone a verde dell'abitato di proprietà comunale o di enti pubblici, verde attrezzato, verde scolastico e verde decorativo.
4.2.1	L'area su cui ricade la pista forestale, si trova nella parte nord – ovest dell'agro di San Mauro F. Tale zona identificata dal toponimo Bosco Conco, è attraversata dalla Strada Provinciale 4 e dalla Strada Provinciale ex ss 277. Confina a nord con il comune di Oliveto L. ed a ovest con il comune di Accettura.
4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6	L'area su cui ricadono i sentieri, si trova nella parte nord – ovest dell'agro di San Mauro F. Tale zona identificata dal toponimo Bosco Conco, è attraversata dalla Strada Provinciale 4 e dalla Strada Provinciale ex ss 277. Confina a nord con il comune di Oliveto L. ed a ovest con il comune di Accettura.
5.1.1 5.2.1	L'area si trova nella parte ovest dell'agro di San Mauro F., al Foglio 1 Particella 70 ed è identificata con il toponimo di Bosco Conco.
5.1.2 5.2.2	L'area si trova nella parte nord - ovest dell'agro di San Mauro F., al Foglio 1 Particella 3 ed è identificata con il toponimo di Pian di Caprio.
6.1.1 6.1.2 6.1.3	L'area su cui ricade il fosso, si trova nella parte nord dell'agro di San Mauro F. Tale zona identificata dal toponimo Fosso Garamma, parte dal centro abitato e scende verso nord.
6.1.4	L'area su cui ricade il canale, si trova nella parte est dell'agro di San Mauro F. Tale zona identificata dal toponimo San Giovanni, parte dal centro abitato e scende verso nord – est.
6.1.5	L'area su cui ricade il fosso, si trova nella parte sud - est dell'agro di San Mauro F. Tale zona è identificata dal toponimo Fosso Salice.
6.1.6	L'area su cui ricade il fosso, si trova nella parte sud - est dell'agro di San Mauro F. Tale zona identificata dal toponimo Fosso Pantoni, parte in prossimità del centro abitato e scende verso sud.
6.2.1 6.2.2	L'area su cui verranno realizzate le vimate si trova nella parte ovest dell'abitato di San Mauro F. e precisamente nella Villa Comunale.
6.3.1.1 6.3.1.2	La Strada Comunale in questione si trova nella parte est dell'agro di San Mauro F. e collega il centro abitato con la Strada Provinciale 4 Bretella di San Mauro F.
6.3.2.1 6.3.2.2	La Strada Comunale in questione si trova nella parte est dell'agro di San Mauro F., parte dalla Strada Provinciale 4 Bretella di San Mauro F. e scende verso nord.
6.3.3.1 6.3.4.1 6.3.3.2 6.3.4.2	Le Strade Comunali in questione si trovano nella parte sud - est dell'agro di San Mauro F., partono dalla Strada Provinciale 4 Bretella di San Mauro F. e scendono verso sud.



6.3.5.1	La Strada Provinciale in questione si trova nella parte est dell' agro di San Mauro F., e collega il centro abitato di San Mauro F. alla Strada Provinciale 4.
6.3.5.2	
6.3.6.1	La Strada Provinciale in questione si trova nella parte ovest dell' agro di San Mauro F., e collega il centro abitato di San Mauro F. alla Strada Provinciale ex SS 277
6.3.6.2	
6.4.1	L'area su cui verranno realizzate le staccionate si trova nella parte ovest dell' abitato di San Mauro F. e precisamente nella Zona 167.
6.4.2	
6.4.3	

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

Gli interventi sono conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

Gli interventi previsti riguardano: la manutenzione di viali tagliafuoco a protezione del bosco dagli incendi; la manutenzione del verde urbano e periurbano, scolastico, delle aree attrezzate e parcheggi, mediante lo sfalcio, zappettatura, pulizia, potatura di alberi e regolarizzazione delle siepi, per prevenire gli incendi e migliorare il decoro urbano; manutenzione di strade forestali, piste e sentieri, per migliorare il collegamento con le aree boscate e prevenire gli incendi; cura attiva popolamenti forestali artificiali, miglioramento boschi esistenti e valorizzazione delle aree boscate a valenza turistica; manutenzione dei fossi e dei canali con il decespugliamento e la rimozione dei detriti, per un regolare deflusso delle piene ed evitare danni ai fondi contermini; realizzazione di vimate per stabilizzare versanti in frana e in erosione superficiale; manutenzione della viabilità comunale e provinciale per migliorare la percorribilità e la visibilità, mediante il decespugliamento delle scarpate stradali e la pulizia delle cunette; valorizzazione dei prodotti legnosi mediante la realizzazione di staccionate per migliorare aree adibite a verde urbano, aree turistiche e sentieri.

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO INTERESSANTE GLI INTERVENTI

N.	Sup./est. Intervento	MS	Intervento
1.1.1	3.400 m	1	Cod. Prezzo I.03.002.01 Descrizione: Manutenzione di viale tagliafuoco
1.1.2			
1.1.3			
1.2.1	850 m	1	Cod. Prezzo I.03.011.01 Descrizione: Manutenzione di strada forestale
2.1.1	942 GG	2	Cod. Prezzo NP001 Descrizione: Manutenzione del verde urbano e periurbano
4.2.1	635 m	4	Cod. Prezzo I.03.009.01 Descrizione: Manutenzione piste forestali
4.3.1	5.600 m	4	Cod. Prezzo I.03.007.01 Descrizione: Manutenzione di sentieri
4.3.2			
4.3.3			
4.3.4			
4.3.5			
4.3.6			



N.	Sup./est. Intervento	MS	Intervento
5.1.1 5.1.2	26,00 Ha	5	Cod. Prezzario I.01.002.02 Descrizione: Decespugliamento del terreno
5.2.1 5.2.2	26,00 Ha	5	Cod. Prezzario I.02.007.01 Descrizione: Intervento di miglioramento forestale
6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6	21,710 mq	6	Cod. Prezzario I.01.003.01 Descrizione: Decespugliamento eseguito lungo aste fluviali
6.2.1 6.2.2	195 m	6	Cod. Prezzario L.02.019.01 Descrizione: Stabilizzazione di pendio mediante viminata
6.3.1.1 6.3.2.1 6.3.3.1 6.3.4.1 6.3.5.1 6.3.6.1	100.800 mq	6	Cod. Prezzario L.01.007.01 Descrizione: Decespugliamento di scarpate stradali
6.3.1.2 6.3.2.2 6.3.3.2 6.3.4.2 6.3.5.2 6.3.6.2	33.600 m	6	Cod. Prezzario E.01.030.01 Descrizione: Pulizia di cunette
6.4.1 6.4.2 6.4.3	291 m	6	Cod. Prezzario F.03.082.01 Descrizione: Fornitura e realizzazione di staccionata

Per la valutazione degli interventi nella situazione Ante si rimanda alla Scheda Comunale Documentazione Fotografica allegata.