



INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	AREA:
POMARICO	MATERA	MATERA	20

INTERVENTO N. 1 - PREVENZIONE E DIFESA DAGLI INCENDI BOSCHIVI

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
1.1.1	Bosco Manferrara	1	388	ml.	2690,0	Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde
1.1.2	Bosco Manferrara	1	329	ml.	9.720	Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde
1.1.3	Bosco Manferrara	1	26	ml.	1.200	Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde
1.1.4	Manferra Sottano-Baracche –	1	224	ml.	710,0	Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1.1.1	D.lgs 42/2004 art. 142 c.1 lett g sostituito dall'art 3 e4 Dlg34/2018 T.U. in materia forestale	NO	NO
1.1.2	D.lgs 42/2004 art. 142 c.1 lett g sostituito dall'art 3 e4 Dlg34/2018 T.U. in materia forestale	NO	NO
1.1.3	D.lgs 42/2004 art. 142 c.1 lett g sostituito dall'art 3 e4 Dlg34/2018 T.U. in materia forestale	NO	NO
1.1.4	D.lgs 42/2004 art. 142 c.1 lett g sostituito dall'art 3 e4 Dlg34/2018 T.U. in materia forestale	NO	NO

NN.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
1.1.1/2/3/4	idrogeologico –	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

INTERVENTO N. 2 - INFRASTRUTTURE VERDI ANCHE IN AMBIENTE URBANO E PERIURBANO

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	U.M	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
2.1.1	Centro Urbano	5-13-15-16-20-21-26-		gg.	1065	2	Manutenzione delle aree verdi pubbliche.

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
2.1.1	NO	NO	NO

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
2.1.1	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

INTERVENTO N. 4 - GREENWAYS LUCANE (recupero Tratturi e vie della Transumanza)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	U.M.	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
4.1.1	Bosco Manferrara	1	329	mc	337,50	4	Rimozione a mano di materiali di qualsiasi lungo la viabilità forestale
4.2.1.1	Bosco Manferrara	1	329	ml	26,00	4	Manutenzione canalette trasversali 2 Tratto sede stradale forestale
4.2.2.1	Bosco Manferrara	1	329	ml	50,0	4	Manutenzione canaletta area pic-nic
4.6.1	Via Oreste Leonardi	13	803/P	ml	85,0	4	Realizzazione staccionata a croce S. Andrea in pali di castagno decorticati
4.6.2.	Area attrezzata Pzza Primo Maggio -Via Rago	21	712	ml	150,0	4	Realizzazione staccionata a croce S. Andrea in pali di castagno decorticati
4.6.3	Via lozzino-Quartiere A.Moro	13	266/P	ml	100,0	4	Realizzazione staccionata a croce S. Andrea in pali di castagno decorticati

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
4.1.1/4.2.1.1/4.2.2.1	D.lgs 42/2004 art. 142 c.1 lett g	NO	NO
4.6.1/ 4.6.2/4.6.3	NO	NO	NO



N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
4.1.1 /4.2.1.1/4.2.2.1	idrogeologico	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001
4.6.1/ 4.6.2/ 4.6.3	Escluso dal vincolo idrogeologico idrogeologico Escluso dal vincolo Idrogeologico	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

INTERVENTO N. 5 - CURA ATTIVA DEI POPOLAMENTI FORESTALI ARTIFICIALI E MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	U.m	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
5.1.1/5.2.2/5.3.3	Manferrara Soprano	1	329/B	ha	29,70	5	Decespugliamento/Spalcatura/Diradamento

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
5.1.1/5.2.2/5.3.3	NO	NO	NO

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
5.1.1/5.2.2/5.3.3	idrogeologico – D.lgs 42/2004 art. 142 c.1 lett g sostituito dall'art.3 e 4 Dlg 34/2018 T.U. in materia forestale	SI	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione Ufficio Foreste per il taglio secondo le procedura D.G.R. n. 678/2019 e dal D.P.G.R. n. 231 dell' 01/10/2019

INTERVENTO N. 6 - MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
6.3.1.1	Via Castro Cicurio	12-13-20-25		mq	8.700	6	sfalci vegetazione erbacea e arbustiva presente lungo la sede stradale Via Castro Cicurio Periodicità Intervento mesi di MAGG_OTT



6.3.2.1	Salicone	29-30-37-39		mq	10.950	6	sfalci vegetazione erbacea e arbustiva presente lungo la sede stradale Comunale Salicone
6.3.3.1	Lavagnone_ Fonnoni	43-48		mq	6.540	6	sfalci vegetazione erbacea e arbustiva presente lungo la sede stradale comunale Lavagnone
6.3.4.1	Donna Rosa	5-14-15-21		mq	7.800	6	sfalci vegetazione erbacea e arbustiva presente lungo la sede stradale comunale Donna Rosa
6.3.5.1	Isola San Pietro	20-24-25		mq	5.400	6	sfalci vegetazione erbacea e arbustiva presente lungo la sede stradale comunale Isola S.Pietro
6.3.6.1	Gravinese	3-8-18		mq	12.450	6	sfalci vegetazione erbacea e arbustiva presente lungo la sede stradale SP 22
6.3.7.1	Pomarico_ San Lorenzo	21		mq	10.500	6	sfalci vegetazione erbacea e arbustiva presente lungo la sede stradale Circonvallaz a crocevia SP 22
6.3.8.1	Calcara	12		mq	3.000	6	sfalci vegetazione erbacea e arbustiva presente lungo la sede stradale comunale 1 Tratto Calcara
6.3.9.1	Via M. Padova	5-13		mq	7.500	6	sfalci vegetazione erbacea e arbustiva presente lungo la sede stradale Via M.Padova Periodicità Intervento MAGG_SETT
6.3.10.1	Baracche	1-5		mq	14.400	6	sfalci vegetazione erbacea e arbustiva presente lungo la sede stradale SP 30 Pomarico_ racc SS7
6.3.11.1	Tre confini Sottani	9-18-22-23		mq	12.900	6	sfalci vegetazione erbacea e arbustiva presente lungo la sede stradale raccordo SP 22 a SP 3
6.3.12.1	Colle di Sisto	5-6-14		mq	10.800	6	sfalci vegetazione erbacea e arbustiva presente lungo la sede stradale comunale Colle di Sisto
6.3.13.1	Calcara	11-19-12		mq	9.600	6	sfalci vegetazione erbacea e arbustiva presente lungo la sede stradale comunale 2 Tratto calcara
6.3.14.1	Petrella - Trincinnato	13-24-20-29-37-49-57		mq	15.300	6	sfalci vegetazione erbacea e arbustiva presente lungo la sede stradale SP 24 (ex 211 II Tr) Pomarico -Bernalda
6.3.15.1	S. Croce	29-37-49-57		mq	10.350	6	sfalci vegetazione erbacea e arbustiva presente lungo la sede stradale comunale S. Croce- S.Lorenzo
6.3.1.2.2	Via Castro Cicurio	12-13-20-25		ml.	2.900	6	Pulizia delle cunette longitudinali periodicità Intervento GIU_OTT
6.3.2.2	Salicone	29-30-37-39		ml.	3.650	6	Pulizia delle cunette longitudinali
6.3.3.2	Lavagnone_ Fonnoni	43-48		ml.	2.180	6	Pulizia delle cunette longitudinali



6.3.4.2	Donna Rosa	5-14-15-21		ml.	2.600	6	Pulizia delle cunette longitudinali
6.3.5.2	Isola San Pietro	20-24-25		ml	1.800	6	Pulizia delle cunette longitudinali
6.3.6.2	Gravinese	3-8-18		ml	4.150	6	Pulizia delle cunette longitudinali
6.3.7.2	Pomarico_ San Lorenzo	21		ml	3.500	6	Pulizia delle cunette longitudinali
6.3.8.2	Calcara 1 Tratto	12		ml	1.000	6	Pulizia delle cunette longitudinali
6.3.9.2	Via M. Padova	5-13		ml	2.500	6	Pulizia delle cunette longitudinali periodicità Intervento MAGG_SETT
6.3.10.2	Baracche	1-5		ml	4.800	6	Pulizia delle cunette longitudinali
6.3.11.2	Tre confini Sottani	9-18-22-23		ml	4.300	6	Pulizia delle cunette longitudinali
6.3.12.2	Colle di Sisto	5-6-14		ml	3.600	6	Pulizia delle cunette longitudinali
6.3.13.2	Calcara 2 Tratto	11-19-12		ml	3.200	6	Pulizia delle cunette longitudinali
6.3.14.2	Petrella - Fontaca C. Cicurio Trincinnato	13-24-20-29-37-49-57		ml	5.100	6	Pulizia delle cunette longitudinali
6.3.15.2	Santa Croce-S.Lorenzo	29-37-49-57		ml	3.450	6	Pulizia delle cunette longitudinali

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
6.1.1/6.1.2	NO	NO	NO
6.3.1.1/6.3.2.1/6.3.3.1/6.3.4.1/ 6.3.5.1/6.3.6.1/6.3.7.1/6.3.8.1/6.3.9.1/6.3.10.1/6.3.11.1/6.3.12.1/ 6.3.13.1/ 6.3.14.1/6.3.15.1 6.3.1.2/6.3.2.2/6.3.3.2/6.3.4.2/6.3.5.2/6.3.6.2/6.3.7.2/6.3.8.2/6.3.9.2/6.3.10.2/6.3.11.2/6.3.12.2/6.3.13.2/ 6.3.14.2/6.3.15.2/	NO	NO	NO

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
6.3.1.1/ 6.3.2.2	Sulla lunghezza totale ml 1.450 escluso dal vincolo per ml 750,0_ Vincolo Idrogeologico per ml 700	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna Autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001
6.3.9.1/ 6.3.9.2	Sulla lunghezza totale ml 1.250 escluso dal vincolo per ml 500	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna Autorizzazione preventiva ai



	Vincolo Idrogeologico per ml 750		sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001
6.3.14.1/6.3.14.2	Sulla lunghezza totale in progetto ml 5.100 escluso dal vincolo per tratti ml 3.100,0_ Vincolo Idrogeologico per ml 2.000		
/6.3.2.1/6.3.3.1/6.3.4.1/6.3.5.1/6. 3.6.1/6.3.7.1/6.3.8.1/ 6.3.10.1/6.3.11.1/6.3.12.1/ 6.3.13.1/6.3.15.1 /6.3.3.2/6.3.4.2/6.3.5.2/6.3.6.2/6. 3.7.2/6.3.8.2/6.3.9.2/6.3.10.2/6.3. 11.2/6.3.12.2/6.3.13.2/ /6.3.15.2	Idrogeologico	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna Autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

DESCRIZIONE AREA (Breve Descrizione)

Il comune di POMARICO, è ubicato in una zona collinare, il suo territorio è ricco di aree verdi, boschi e terreni agricoli. I boschi che costituiscono un habitat per diverse specie faunistiche, la vegetazione tipica macchia mediterranea, lecci e querce. Pomarico, è ben collegato con le principali arterie stradali Tramite la SS 7 si collega alla città di Matera. La rete stradale include sia strade comunali che provinciali, che attraversano il centro urbano e le campagne circostanti. La viabilità è essenziale per le attività agricole specialmente nel periodo della raccolta delle olive. L'accesso alle aree boschive è altrettanto importante per la prevenzione dei rischi incendi attraverso la manutenzione delle fasce taglia fuoco. Gli interventi di Manutenzione previsti nel territorio del comune di **Pomarico**, sono finalizzati a garantire il decoro urbano, la fruibilità delle aree verdi, ridurre il rischio incendi, salvaguardare e valorizzare l'area boschiva Manferrara, garantire la sicurezza della circolazione stradale tramite la rimozione della vegetazione spontanea che limita la visibilità, assicurare il corretto deflusso delle acque meteoriche tramite la pulizia delle cunette, realizzare elementi di arredo e protezione Staccionata in legno, per delimitare aree sensibili.

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

MISSIONE 1 _ Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi

Gli interventi sono finalizzati alla prevenzione incendi e comprendono:

- Pulizia della vegetazione, rimozione del materiale secco a terra presente nelle fasce parallele al perimetro delle piste interne ed esterne all'area boschiva costituita da essenze arboree piante di pino, leccio e macchia mediterranea;
- Trinciatura del materiale in loco o raccolta e smaltimento.



- Rimozione cumuli di terra con uso di mezzi d'opera (escavatori o pale gommate) che si sono accumulati lungo la pista forestale Manferrara per ripristinare e creare una pista più sicura per i mezzi di intervento AIB durante gli interventi di spegnimento incendi.

MISSIONE 2 _infrastruure Verdi anche in ambiente Urbano e Periurbano

Gli interventi previsti hanno l'obiettivo di garantire il decoro e la fruibilità delle infrastrutture verdi "decorativo-attrezzato- scolastico" e comprendono:

- sfalcio dell'erba, dall' aiuole, spazi verdi delle piazze, aree adiacenti alle scuole, parcheggi, dai viali e parchi giochi pubblici di quartiere;
- Potatura di siepi, arbusti e alberi di piccola dimensione;
- Rimozione di rami secchi o pericolanti;
- Raccolta e smaltimento scarti di lavorazione.

MISSIONE 4 _ Fornitura e realizzazione di staccionata in legno di castagno a croce S. Andrea-

Gli interventi previsti hanno l'obiettivo di proteggere l' area urbana di Via Oreste Leonardi di fruizione pubblica dalla strada , l'area di Via Iozzino per delimitare spazio sgambamento cani, la protezione del tratto di camminamento Piazza Primo Maggio area attrezzata Via Rago, comprende :

- Rimozione di ceppaie esistenti con utilizzo di mezzi meccanici per posizionamento e fissaggio staccionata;
- Scavo meccanico per infissione pali, profondità circa 60 cm;
- Posa dei pali appuntiti infissi nel terreno posti ad interasse 1,5 mt per una altezza fuori terra di 1,00 mt;
- Montaggio traverse e corrimano del diametro 8-10 cm
- Applicazione impregnante protettivo finale.

Manutenzione canalette trasversali alla pista forestale

Sui tratti della pista forestale Bosco Manferrara, sono presenti canalette trasversali per la regimentazione delle acque superficiali , tali manufatti risultano ostruiti da fogliame, materiale terroso . L' intervento previsto, pulizia manuale per ripristinare e ridare alle canalette la piena funzionalità di smaltire le acque di scorrimento;

MISSIONE 5 _ Miglioramento dei Boschi esistenti

Gli interventi previsti comprendono:

- Pulizia del sottobosco da materiale combustibile;
- Rimozione dell'erba rampicante aggrovigliata attorno ai tronchi alle piante di lecci
- Rimozione delle piante secche o instabile in piedi e di tutta la necromassa presente a terra per mantenere un'area pulita e sicura attorno agli alberi.

MISSIONE 6_ Mitigazione dissesto idrogeologico e geomorfologico _Manutenzione della viabilità Comunale e Provinciale

L'ondata di maltempo delle ultime settimane hanno causato su alcuni tratti di strade comunali e provinciali la caduta di fango e detriti dalle zone circostanti, che ha invaso la carreggiata e le cunette. La presenza di fango sulle carreggiate ha creato molti disagi per gli automobilisti durante la percorribilità.

Gli interventi previsti sono mirati a garantire la sicurezza stradale e comprendono:

- Sfalco della vegetazione presente lungo i bordi delle strade e nelle aiuole spartitraffico che limita la visibilità;
- Tagli di rami interferenti con la segnaletica
- Rimozione detriti di fango, fogliame e materiale vegetale accumulatosi nelle cunette;
- Sistemazione di piccoli fenomeni di dissesto lungo la viabilità;

N.	UM	Sup. Int. /Est. Intervento	MS	Intervento
1.1.1/ 1.1.2/1.1.3	ml. ora	13.610,0 30,0	1	<p>Cod. Prezzario - I.03.004.01 Descrizione - Manutenzione di viale tagliafuoco attivo_ fascia di eliminazione del combustibile</p> <p>Cod. Prezzario A.01.011.07 Descrizione: NOLO escavatore cingolato qli 50 per rimozione terra accumulata sulla pista forestale _bosco manferrara</p>
1.1.4	ml	710,0	1	<p>Cod. Prezzario - I.03.002.01 Descrizione - Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde_ Fascia di riduzione del combustibile</p>
1.1.1,2,3,4,	mc	15,00	1	<p>Cod. Prezzario - I.02.017.01 Descrizione – Cippatura piccoli arbusti e residui legnosi provenienti dalla manutenzione fasce taglia fuoco</p>
2.1.1	gg.	1065	2	<p>Cod. Prezzario NP02 Descrizione: Verde urbano e periurbano</p>
4.1.1	mc	337,50	4	<p>Cod. Prezzario E.01.033.01 Descrizione: Rimozione di materiale di qualsiasi natura a mano.</p>
4.2.1.1/4.2.2.1	ml	76,00	5	<p>Cod. Prezzario I.03.014.01 Descrizione: Manutenzione annuale canalette trasversali al 2 Tratto della pista forestale Manferrara</p>
4.6.1/4.6.2/4.6.3	ml ora ora ora	335 12 20 20	4	<p>Cod. Prezzario F.03.082.01 Descrizione: Fornitura e Realizzazione staccionata in pali di castagno _Via O. Leonardi_ parco Sportivo Via Rago_ Via Iozzino</p> <p>Cod. Prezzario A.01.003.04 Descrizione: NOLO Autocarro per carico, trasporto e scarico pali in legno dal deposito Manferrara al cantiere Via Oreste Leonardi, Via Iozzino_Via Rago</p> <p>Cod. Prezzario A.01.004.01 Descrizione: NOLO Autocarro per trasporto escavatore nella località Via Oreste Leonardi _bosco manferrara</p> <p>Cod. Prezzario A.01.011.07 Descrizione NOLO escavatore cingolato qli 50 per estirpazione ceppaie siepe precedentemente rimosse, liberare il terreno da ostacoli per posizionamento e fissaggio staccionata area Via Oreste Leonardi</p>

5.1.1	ha	29,70	5	Cod. Prezzario I.01.002.02 Descrizione: Decespugliamento area boschiva Manferrara soprano
5.2.2	ha	29,70	5	Cod. Prezzario I.02.013.01 Descrizione: spalcatura
5.3.3	ha	29,70	5	Cod. Prezzario I.03.017.02 Descrizione: Diradamento_ eliminazione materiale secco
	mc	20,0	5	Cod. Prezzario I.02.016.01 Descrizione: Triturazione rami, tronchi secchi area boschiva Manferrara fg1 plla 26/A
6.3.1.1/6.3.2.1/6.3.3.1/6.3.4.1/6.3.5.1/6.3.6.1/6.3.7.1/6.3.8.1/6.3.9.1/6.3.10.1/6.3.11.1/6.3.12.1/6.3.13.1/6.3.14.1/6.3.15.1	Mq	146.190	6	Cod. Prezzario I.01.007.01 Descrizione: Decespugliamento di scarpate stradali Cod. Prezzario A.01.008.01 Descrizione: NOLO Trattore munito di braccio falciante per decespugliamento scarpate stradali SP 22 località Gravinese; SP 30 Baracche_racc SS7 SP 22 Tronco 2 Pomarico SP3 Piani Bradano SP 24 (ex 211) Pomarico Bernalda Cod. Prezzario A.01.011.07 Descrizione NOLO escavatore cingolato qli 50 per rimozione cumuli di fango proveniente dalle piene del Torrente Vella tratto P.lle 150-112-152-109-156 fg 55
	ora	100		
	ora	40		
6.3.1.2/6.3.2.2/6.3.3.2/6.3.4.2/6.3.5.2/6.3.6.2/6.3.7.2/6.3.8.2/6.3.9.2/6.3.10.2/6.3.11.2/6.3.12.2/6.3.13.2/6.3.14.2/6.3.15.2	ml	48.730	6	Cod. Prezzario E.01.030.01 Descrizione: pulizia di cunette longitudinali

Per la valutazione degli interventi nella situazione Ante si rimanda alla Scheda Comunale Documentazione Fotografica allegata.