

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	AREA:
BALVANO	POTENZA	POTENZA 1	2

INTERVENTI N. 1 – Missione 1 - Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
1.1.1	Bosco Difesa	10	9	1.000,00 m	1	Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde
1.1.2	Bosco Difesa	10	9	1.260,00 m	1	Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1.1.i i=1,2	No	No	No

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
1.1.i i=1,2,3,4	Art. 142 D.lgs 42/2004	No	Trattasi di lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

INTERVENTI N. 2 - Missione 2 – Infrastrutture verdi anche in ambiente urbano e periurbano

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
2.1.1	Balvano	26-27 28-29 30	-	170,00 GG	2	Manutenzione verde urbano e periurbano
2.1.2	Balvano	26-27 28-29 30	-	20 h	2	Potatura alberi centro urbano (Nolo PLE)

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
2.1.i i=1,2	No	-	-

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
2.1.1	No	No	Trattasi di lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001
2.1.2	No	Si	Trattasi di lavori di manutenzione straordinaria

INTERVENTO N. 4 – Missione 4 – Greenways lucane (recupero tratturi lucani)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
4.1.1	Sentiero Stazione Ponte Nepalese	28 29	-	1.237,00 m	4	Manutenzione di sentiero
4.2.1	Pista Forestale Bosco Difesa	10	-	187,00 m	4	Manutenzione di pista forestale

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
4.1.1	No (ai sensi della L. 394/91)	-	-
4.2.1	No	-	-

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
4.1.1	SIC IT9210280 Gole del Platano	No	Trattasi di lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001
4.2.1	No	No	Trattasi di lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

INTERVENTO N. 5 – Missione 5 - Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
5.1.1	Bosco Difesa	10	9	10.480,00 mq	5	Decespugliamento di area boscata



						invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti
--	--	--	--	--	--	--

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
5.1.1	No	No	SI

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
5.1.1	Art. 142 D.lgs 42/2004	No	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001.

INTERVENTO N. 6 – Missione 6 – Mitigazione dissesto idrogeologico e geomorfologico

N.	LOCALITA'	FG	P.LL A	Sup./est. Intervento	Missio ne (MS)	Tipologia Intervento
6.1.1	Vallone Santa Caterina	25-26 27-28	-	1.500,00 mq	6	Riduzione e allontanamento della vegetazione arbustiva e di piante morte e deperienti ostacolanti il regolare deflusso delle acque
6.2.1.1	Platano	5-6 9	-	4.714,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.2.1.2	Malassano	11-21	-	3.622,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.2.1.3	Sevinosa	4-6	-	2.200,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.2.1.4	Iuzzolino	15-16	-	2.132,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.2.1.5	Vallaro-Monaci	36	-	2.254,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.2.1.6	Ciafariello	29-30	-	3.254,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.2.1.7	Rossa-Verdesca	31-33	-	4.212,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.2.1.8	Montagna	1-2-16	-	3.616,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.2.1.9	Guardalupo	14-15	-	3.092,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.2.1.10	Galdo Sup.-Inf.	17-28	-	1.660,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.2.1.11	Monaci-Grippiulo	25-26 36	-	1.988,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.2.1.12	Contrada Cupolo-Malassano	11-12 21	-	4.278,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.2.1.13	S. Angelo-Acqua della Fica-Iuzzolino	16-17 18	-	6 h	6	Decespugliamento di scarpate stradali (Noli)
6.2.1.14	Pigna-Vitinegra-S. Giovanni	29-30	-	6 h	6	Decespugliamento di scarpate stradali (Noli)
6.2.1.15	Santa Lucia del	4-6	-	6 h	6	Decespugliamento di scarpate stradali



	Platano – I Tratto					(Noli)
6.2.1.16	Santa Lucia del Platano – II Tratto	3-7 15-16	-	9 h	6	Decespugliamento di scarpate stradali (Noli)
6.2.1.17	SP 51 di Balvano	17-18 20-22 23-24	-	9 h	6	Decespugliamento di scarpate stradali (Noli)
6.2.1.18	SP 51 di Balvano stazione	28-29 30		6 h	6	Decespugliamento di scarpate stradali (Noli)
6.2.2.1	Platano	5-6 9	-	1.000,00 m	6	Pulizia di cunette
6.2.2.2	Malassano	11-21	-	600,00 m	6	Pulizia di cunette
6.2.2.3	Sevinosa	4-6	-	500,00 m	6	Pulizia di cunette
6.2.2.4	Iuzzolino	15-16	-	100,00 m	6	Pulizia di cunette
6.2.2.5	Vallaro-Monaci	36	-	450,00 m	6	Pulizia di cunette
6.2.2.6	Ciafariello	29-30	-	630,00 m	6	Pulizia di cunette
6.2.2.7	Rossa-Verdesca	31-33	-	650,00 m	6	Pulizia di cunette
6.2.2.8	Montagna	1-2-16	-	522,00 m	6	Pulizia di cunette
6.2.2.9	Guardalupo	14-15	-	655,00	6	Pulizia di cunette
6.2.2.10	Galdo Sup.-Inf.	17-28	-	250,00 m	6	Pulizia di cunette
6.2.2.11	Monaci-Grippiulo	25-26 36	-	250,00 m	6	Pulizia di cunette
6.2.2.12	Contrada Cupolo-Malassano	11-12 21	-	650,00 m	6	Pulizia di cunette
6.2.2.13	S. Angelo-Acqua della Fica-Iuzzolino	16-17 18	-	840,00 m	6	Pulizia di cunette
6.2.2.14	Pigna-Vitinegra-S. Giovanni	29-30	-	540,00 m	6	Pulizia di cunette
6.2.2.15	Santa Lucia del Platano – I Tratto	4-6	-	820,00 m	6	Pulizia di cunette
6.2.2.16	Santa Lucia del Platano – II Tratto	3-7 15-16	-	355,00 m	6	Pulizia di cunette

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
6.1.1	No	-	-
6.2.1.i i=1,2,.....,18	No	-	-

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
6.1.1	Art. 142 D.lgs 42/2004	No	Trattasi di lavori di manutenzione ordinaria per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001
6.2.2.i i=1,2,.....,16	-	No	Trattasi di lavori di manutenzione ordinaria per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

DESCRIZIONE AREA

(Breve Descrizione)

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

Gli interventi previsti riguardano:

1.1.i i=1,2	Le fasce tagliafuoco in progetto interessano un vasto complesso boscato denominato Bosco Difesa ubicato ai confini con il comune di Baragiano. Il bosco è costituito da formazioni di latifoglie decidue a prevalenza di cerro, governate a ceduo, interessate da un folto sottobosco di specie pirofile. In particolare, la Fascia individuata dall'intervento 1.1.1 si sviluppa ai margini dell'arteria stradale di collegamento tra le aree industriali di Balvano e Baragiano. Lungo tale arteria si rende necessario mantenere in efficienza il viale tagliafuoco attivo verde creato negli scorsi anni per la potenzialità di rischio incendio relativo all'intenso traffico veicolare. L'intervento 1.1.2, invece, si sviluppa ai margini di una pista forestale attraversante il bosco in questione.
2.1.i i=1,2	Il comune di Balvano ricade, con il suo comprensorio, sul limite Est del territorio regionale, ai confini con la Regione Campania (Comuni di Romagnano al Monte e Ricigliano) nell'area del Marmo Platano, caratterizzata da profondi impluvi (Gole del Platano) scavate nel corso dei millenni dai corsi d'acqua nei massicci calcarei che caratterizzano il paesaggio. Ai brulli scenari di dorsali rocciose battute dai venti e prive di vegetazione arborea si alternano gole e versanti impreziositi da paesaggi forestali, andando a costituire un binomio che, alternato al paesaggio agricolo, conferisce al contesto un fascino misterioso e attraente. D'altronde l'area del Marmo Platano, per la sua forte caratterizzazione rurale, offre peculiarità paesaggistiche originali e uniche. Gli interventi saranno realizzati sia nella parte urbana e sia in quella periurbana dell'abitato di Balvano. In tali aree rientrano tutte le zone a verde di proprietà e uso pubblico la cui manutenzione è di fondamentale importanza per la gestione del tessuto urbano e periurbano. In particolare gli interventi riguarderanno, tra l'altro, la pulizia del castello, dei giardini pubblici e dell'area attrezzata delle gole del Platano nonché la potatura di alberature nel centro urbano.
4.1.1	L'intervento concerne la pulizia di un sentiero, molto utilizzato da un punto di vista turistico, che dal centro urbano, conduce all'ingresso del ponte Nepalese con affaccio panoramico sulla gola del fiume Platano.
4.2.1	L'intervento riguarda la sistemazione dei tratti più danneggiati di una pista forestale che rappresenta anche l'ingresso al bosco Difesa dalla parte dell'area industriale di Baragiano Scalo. La sistemazione della pista in questione assume importante rilevanza anche per il transito di mezzi AIB in caso di incendio boschivo.



5.1.1	L'intervento in questione riguarda il decespugliamento di una porzione del bosco Difesa dall'invasione di rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale.
6.1.1	L'intervento di decespugliamento, rimozione e allontanamento di arbusti, piante morte e deperienti, per agevolare il deflusso delle acque, sarà effettuato nel Vallone Santa Caterina.
6.2.1.i i=1,...,18 6.2.2.j j=1,...,16	Gli interventi consistono nel decespugliamento delle scarpate delle strade dianzi specificate da erbe infestanti ed invadenti le sedi stradali nonché nella ripulitura delle cunette da materiale ostruente (rovi, erbe infestanti, fogliame, terriccio, sassi) per evitare il riversamento sulla sede stradale delle acque meteoriche e del materiale accumulatosi.

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO INTERESSANTE GLI INTERVENTI

N.	Sup. Int. /Est. Intervento	M S	Intervento
1.1.i i=1,2	2.260,00 m	1	Cod. Prezzario I.03.002.01 Descrizione: Manutenzione di viali tagliafuoco attivi verdi
2.1.1	170,00 GG	2	Cod. Prezzario NP 001 Descrizione: Manutenzione verde urbano e periurbano
2.1.2	20 h		Cod. Prezzario A.01.047.03 Descrizione: Potatura alberature mediante nolo PLE
4.1.1	1.237,00 m	4	Cod. Prezzario I.03.007.01 Descrizione: Manutenzione annuale di sentieri
4.2.1	187,00 m	4	Cod. Prezzario I.03.008.01 Descrizione: Manutenzione di piste forestali
5.1.1	10.480,00 mq	5	Cod. Prezzario L.01.008.01 Descrizione: Decespugliamento di aree boscate
6.1.1	1.500,00 mq	6	Cod. Prezzario I.01.003.01 Descrizione: Decespugliamento lungo aste fluviali
6.2.1.i i=1,...,12	37.022,00 mq	6	Cod. Prezzario L.01.007.01 Descrizione: Decespugliamento di scarpate stradali
6.2.2.j j=1,...,16	8.812,00 m	6	Cod. Prezzario E.01.030.01 Descrizione: Pulizia di cunette stradali
6.2.1.i i=13,14,15,16, 17,18	42 h	6	Cod. Prezzario A.01.008.01 Descrizione: Sfalcio di erba mediante nolo trattore con trincia

Per la valutazione degli interventi nella situazione Ante si rimanda alla Scheda Comunale Documentazione Fotografica allegata.