

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	AREA:
BARAGIANO	POTENZA	POTENZA 1	2

INTERVENTI N. 1 – Missione 1 - Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
1.1.1	Bosco Isca la Botte	29	418	1.415,00 m	1	Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde
1.1.2	Bosco Isca la Botte	29	418	1.015.00 m	1	Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1.1.i i=1,2	No	No	Si

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
1.1.i i=1,2	Art. 142 D.lgs 42/2004	No	Trattasi di lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

INTERVENTI N. 2 - Missione 2 – Infrastrutture verdi anche in ambiente urbano e periurbano

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
2.1.1	Baragiano	8-9 10-20 20-22 23-24 25-26	-	120,00 GG	2	Manutenzione verde urbano e periurbano

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
2.1.1	No	-	-

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
2.1.1	No	No	Trattasi di lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

INTERVENTO N. 4 – Missione 4 – Greenways lucane (recupero tratturi lucani)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
4.1.1	Sentiero Bosco Isca della Botte	29	-	500,00 m	4	Manutenzione di sentiero

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
4.1.1	No	-	-

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
4.1.1	Art. 142 D.lgs 42/2004	No	Trattasi di lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

INTERVENTO N. 5 – Missione 5 - Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
5.1.1	Bosco Isca la Botte	29	418	10.900,00 mq	5	Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
5.1.1	No	No	Si

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
5.1.1	Art. 142 D.lgs 42/2004	No	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001.

INTERVENTO N. 6 – Missione 6 – Mitigazione dissesto idrogeologico e geomorfologico

N.	LOCALITA'	FG	P.LL A	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
6.1.1	Fosso Franciosa	28-29	-	4.400,00 mq	6	Riduzione e allontanamento della vegetazione arbustiva e di piante morte e deperienti ostacolanti il regolare deflusso della acque
6.2.1.1	Cerreta(I-II Tratto)	12-20	-	7.052,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.2.1.2	Ceva(I-II Tratto)	26-28	-	2.144,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.2.1.3	Abitato(Via Fontanella)-Ponte Fiumara di Avigliano	22-26 29	-	4.140,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.2.1.4	Via Serra	24	-	910,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.2.1.5	C.da Francioso	26-28 30	-	5.662,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.2.1.6	C.da Serra	25-27	-	1.486,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.2.1.7	Via Dogana	10-20	-	1.846,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.2.1.8	Via Limiti	10-20	-	2.370,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.2.1.9	Via Esterna Limiti	10-20	-	1.652,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.2.1.10	Via Esterna Pugliese	15-18	-	4.074,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.2.1.11	C.da Sofia	1-7-8	-	4.606,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.2.1.12	Pannizzaro	19	-	2.990,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.2.1.13	Via Serra del Mulino	8-9	-	1.388,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.2.1.14	Via Serra Pelina	10-11 12	-	1.870,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.2.1.15	Chiesa Annunziata -	22-26	-	1.984,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali



	Cimitero					
6.2.1.16	Circumvallazione	22-25	-	3.826,00 mq	-	Decespugliamento di scarpate stradali
6.2.1.17	Spinnituro	21	-	2.644,00 mq	-	Decespugliamento di scarpate stradali
6.2.1.18	Via della Pineta	22	-	706,00 mq	-	Decespugliamento di scarpate stradali
6.2.1.19	Salita Cimitero	26	-	600,00 mq	-	Decespugliamento di scarpate stradali
6.2.1.20	SP 62 di Baragiano	20-21 22-25 26	-	9 h	-	Decespugliamento di scarpate stradali (Noli)
6.2.2.1	Cerreta	12-20	-	300,00 m	6	Pulizia di cunette
6.2.2.2	Ceva	26-28	-	100,00 m	6	Pulizia di cunette
6.2.2.3	Abitato(Via Fontanella)-Ponte Fiumara di Avigliano	22-26 29	-	900,00 m	6	Pulizia di cunette
6.2.2.4	Via Serra	24	-	70,00 m	6	Pulizia di cunette
6.2.2.5	C.da Francioso	26-28 30	-	780,00 m	6	Pulizia di cunette
6.2.2.6	C.da Serra	25-27	-	200,00 m	6	Pulizia di cunette
6.2.2.7	Via Dogana	10-20	-	50,00 m	6	Pulizia di cunette
6.2.2.8	Via Limiti	10-20	-	320,00 m	6	Pulizia di cunette
6.2.2.9	Via Esterna Limiti	10-20	-	50,00 m	6	Pulizia di cunette
6.2.2.10	Via Esterna Pugliese	15-18	-	200,00 m	6	Pulizia di cunette
6.2.2.11	C.da Sofia	1-7-8	-	200,00 m	6	Pulizia di cunette
6.2.2.12	Pannizzaro	19	-	550,00 m	6	Pulizia di cunette
6.2.2.13	Via Serra del Mulino	8-9	-	350,00 m	6	Pulizia di cunette
6.2.2.14	Via Serra Pelina	10-11 12	-	500,00 m	6	Pulizia di cunette

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
6.1.1	No (ai sensi della L. 394/91)	-	-
6.2.1.i i=1,2,.....,20	No	-	-

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
6.1.1	No	No	Trattasi di lavori di manutenzione ordinaria per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001



6.2.1.i i=1,2,.....,20	-	No	Trattasi di lavori di manutenzione ordinaria per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001
------------------------	---	----	--

DESCRIZIONE AREA

(Breve Descrizione)

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

Gli interventi previsti riguardano:

1.1.i i=1,2	Le fasce A.I.B. in progetto, già realizzate negli scorsi anni, sono ubicate nel bosco Isca la Botte, Fg. 29 P.IIa 418, costituito da formazioni di latifoglie decidue, a prevalenza di cerro, governate in parte a ceduo e in parte ad alto fusto, rispettivamente su parte del margine inferiore dello stesso (int. 1.1.1) e lungo la strada che dalla vallata penetra nel bosco fino all'area pic-nic (int. 1.1.2).
2.1.1	Il comune di Baragiano ricade, con il suo comprensorio, nella parte nord occidentale del territorio regionale, nell'area del Marmo Platano. È attraversato sul limite Sud dal torrente Platano nel quale confluisce la Fiumara di Avigliano. Il territorio, che ha una forte caratterizzazione rurale e offre peculiarità paesaggistiche uniche, è fisicamente diviso in due parti: la collina sulla quale sorge il vecchio nucleo abitativo, con il centro storico, gli scavi archeologici (Archeoparco), gli uffici amministrativi, le scuole, e poi l'area a valle (Baragiano scalo), di più recente costruzione, sviluppatasi lungo la Via Appia e la linea ferroviaria, dove è ubicata una vasta area industriale. L'area soggetta a interventi include sia la parte urbana e sia quella periurbana dell'abitato di Baragiano e di Baragiano Scalo. In essa rientrano tutte le zone a verde dell'abitato di proprietà e uso pubblico compresa la manutenzione del verde decorativo. Alcune giornate lavorative saranno impiegate per la pulizia e sistemazione dell'area pic-nic acqua la Rossa. In questa area si segnala albero ad alto fusto della specie quercus che presenta evidenti segni di marciume alla base del fusto e pertanto da abbattere.
4.1.1	Gli interventi previsti consistono nella manutenzione della rete di sentieri e piste che si trovano nei pressi dell'area pic-nic del bosco Isca della Botte e si diramano in più direzioni. La manutenzione della rete sentieristica può rappresentare una importante opportunità per la creazione di uno sviluppo socio economico duraturo e sostenibile, capace di valorizzare la multifunzionalità del sistema bosco.
5.1.1	L'intervento in progetto riguarda il decespugliamento (da rovi ed erbe infestanti con salvaguardia della rinnovazione arborea e arbustiva naturale) di una porzione del bosco Isca della Botte (Fg. 29 P.IIa 418) costituito da formazioni di latifoglie decidue, a prevalenza di cerro, governato in parte a ceduo ed in parte ad alto fusto interessato da un folto sottobosco di specie pirofile.
6.1.1	L'intervento di decespugliamento, di rimozione e allontanamento di arbusti, piante morte e deperienti, per agevolare il deflusso delle acque, sarà effettuato nel fosso denominato



	Franciosa.
6.2.1.i i=1,2,...,20 6.2.2.j j=1,2,...,14	Gli interventi consistono rispettivamente nel decespugliamento delle scarpate stradali da erbe infestanti ed invadenti le sedi delle strade dianzi specificate e nella ripulitura delle cunette da materiale ostruente (rovi, erbe infestanti, fogliame, terriccio, sassi) per evitare il riversamento sulla sede stradale delle acque meteoriche e del materiale accumulatosi.

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO INTERESSANTE GLI INTERVENTI

N.	Sup. Int. /Est. Intervento	M S	Intervento
1.1.i i=1,2	2.430,00 m	1	Cod. Prezzario I.03.002.01 Descrizione: Manutenzione di viali tagliafuoco attivi verdi
2.1.1	120,00 GG	2	Cod. Prezzario NP 001 Descrizione: Manutenzione verde urbano e periurbano
4.1.1	500,00 m	4	Cod. Prezzario I.03.007.01 Descrizione: Manutenzione annuale di sentieri
5.1.1	10.900,00 mq	5	Cod. Prezzario L.01.008.01 Descrizione: Decespugliamento di aree boscate
6.1.1	4.400,00 mq	6	Cod. Prezzario I.01.003.01 Descrizione: Decespugliamento lungo aste fluviali
6.2.1.i i=1,...,19	51.950,00 mq	6	Cod. Prezzario L.01.007.01 Descrizione: Decespugliamento di scarpate stradali
6.2.2.j j=1,...,14	4.570,00 m	6	Cod. Prezzario E.01.030.01 Descrizione: Pulizia di cunette stradali
6.2.1.20	9 h	6	Cod. Prezzario A.01.008.01 Descrizione: Sfalci di erba mediante nolo trattore con trincia

Per la valutazione degli interventi nella situazione Ante si rimanda alla Scheda Comunale Documentazione Fotografica allegata.