

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	AREA:
BELLA	POTENZA	POTENZA 1	2

**INTERVENTI N. 1 – Missione 1 - Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi**

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
1.1.1	Bosco Carpineto	17	1	3.112,00 m	1	Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde
1.1.2	Bosco Stancagnano	8	1	1.272,00 m	1	Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde
1.1.3	Bosco Stancagnano	8	6	1.357,00 m	1	Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde
1.1.4	Bosco del Piano Ferraro-Acqua del Faggio	1	737	1.766,00 m	1	Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde
1.2.1	Bosco S.Croce	4-5 8	Strade	987,00 m	1	Manutenzione pista forestale a servizio A.I.B.

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1.1.i i=1,2,3,4	No	No	Si
1.2.1	No	No	-

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
1.1.i i=1,2,3,4	Art. 142 D.lgs 42/2004	No	Trattasi di lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001
1.2.1	Art. 142 D.lgs 42/2004	No	Trattasi di lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

**INTERVENTI N. 2 - Missione 2 – Infrastrutture verdi anche in ambiente urbano e periurbano**

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
2.1.1	Bella	10-13 14-15	-	812,00 GG	2	Manutenzione verde urbano e periurbano
2.1.2	Bella	10-13 14-15	-	300,00 m	2	Realizzazione di staccionate

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
2.1.i i=1,2	No	-	-

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
2.1.1	No	No	Trattasi di lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001
2.1.2	No	Si	-

**INTERVENTO N. 4 – Missione 4 – Greenways lucane (recupero tratturi lucani)**

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
4.1.1	Sentiero Monte S.Croce	5-6	-	2.533,00 m	4	Manutenzione annuale di pista forestale
4.1.2	Sentiero Monte S.Croce	6	-	526,00 m	4	Manutenzione di sentiero

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
4.1.i i=1,2	No	-	-

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
4.1.i i=1,2	Art. 142 D.lgs 42/2004	No	Trattasi di lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

**INTERVENTO N. 5 – Missione 5 - Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti**

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
5.1.1	Bosco del Piano Ferraro-Acqua del Faggio	1	737	14.000 mq	5	Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti
5.1.2	Bosco Carpineto	17	1	20.000 mq	5	Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti
5.1.3	Bosco della Pietra	7	3	20.000 mq	5	Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti

**VINCOLI**

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
5.1.i i=1,2,3	No	No	Si

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
5.1.i i=1,2,3	Art. 142 D.lgs 42/2004	No	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001.

**INTERVENTO N. 6 – Missione 6 – Mitigazione dissesto idrogeologico e geomorfologico**

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA A	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
6.1.1	Cerreta	1-7 8-26 36-38	-	12.000,00 mq	6	Riduzione e allontanamento della vegetazione arbustiva e di piante morte e deperienti ostacolanti il regolare deflusso della acque
6.1.2	Valle Carpineta	15-17 31	-	19.200,00 mq	6	Riduzione e allontanamento della vegetazione arbustiva e di piante morte e deperienti ostacolanti il



						regolare deflusso della acque
6.1.3	Fosso S.Cataldo	46	-	3.600,00 mq	6	Riduzione e allontanamento della vegetazione arbustiva e di piante morte e deperienti ostacolanti il regolare deflusso della acque
6.2.1.1	Terre Nuove	20	-	1744,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.2.1.2	Poggio Lungo	40	-	2504,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.2.1.3	Re Pupillo	39	-	2020,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.2.1.4	Pietrascritta	41-47 48-49	-	8082,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.2.1.5	Limitoni	18-19	-	2278,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.2.1.6	Serra di Ciccio	18-19 23-24	-	7128,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.2.1.7	Casa Colonna	3-10 13-15 16-25 27	-	7.610,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.2.1.8	Nastro Verde	1-3-10	-	6438,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.2.1.9	Torre	18-24 25	-	3128,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.2.1.10	Martiniglio	7-19 20-22 40	-	7234,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.2.1.11	Monacella	15-28 29-30	-	5530,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.2.1.12	Mazzo	11	-	558,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.2.1.13	Serra di Muro	11-12 14	-	5566,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.2.1.14	Piano Casino	30-31 32	-	2276,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.2.1.15	Piano S. Angelo	29-32	-	3622,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.2.1.16	Carlotta	26-27 37-38	-	4282,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate



						stradali
6.2.1.17	Crovara	14-15 30-31	-	6658,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.2.1.18	Pomella	28	-	2728,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.2.1.19	S. Antonio Casalini	23	-	2654,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.2.1.20	Valle dell'Oro (I- II-III Tratto)	23-39	-	7886,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.2.1.21	Nespole	48	-	4812,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.2.1.22	Castelluccio del Principe	48-49	-	8178,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.2.1.23	Fontana Melaggine	39-48 49	-	5182,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.2.1.24	Serra della Gallina	29-32 33-34	-	4020,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.2.1.25	Celetta	39	-	4372,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.2.1.26	Olmo	26-27	-	5708,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.2.1.27	Lagarelli	26-38	-	4978,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.2.1.28	Serradenti	44-45 46	-	6364,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.2.1.29	Caldane	43	-	2122,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.2.1.30	Palmucci (I-II Tratto)	46-47	-	4158,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.2.1.31	Valle della Pietra	42-43 44	-	8840,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.2.1.32	Erbaule	43-44	-	1118,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.2.1.33	Bosco della Pietra	7	-	1762,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali



6.2.1.34	Fiumara Manfrino-Catenelli	44-45 46	-	1678,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.2.1.35	SP 92 Bella-S. Cataldo-Avigliano	42-45-46 2-3-6 82-83-84 87	-	20 h	6	Decespugliamento di scarpate stradali (Noli)
6.2.1.36	SP 14 Bellese	11-12 14-15	-	9 h	6	Decespugliamento di scarpate stradali (Noli)
6.2.1.37	SP 67 S.A. Casalini	39	-	6 h	6	Decespugliamento di scarpate stradali (Noli)
6.2.2.1	Terre Nuove	20	-	300,00 m	6	Pulizia di cunette
6.2.2.2	Poggio Lungo	40	-	350,00 m	6	Pulizia di cunette
6.2.2.3	Re Pupillo	39	-	600,00 m	6	Pulizia di cunette
6.2.2.4	Pietrascritta	41-47 48-49	-	1.300,00 m	6	Pulizia di cunette
6.2.2.5	Limitoni	18-19	-	700,00 m	6	Pulizia di cunette
6.2.2.6	Serra di Ciccio	18-19 23-24	-	1.600,00 m	6	Pulizia di cunette
6.2.2.7	Casa Colonna	3-10 13-15 16-25 27	-	500,00 m	6	Pulizia di cunette
6.2.2.8	Nastro Verde	1-3-10	-	500,00 m	6	Pulizia di cunette
6.2.2.9	Torre	18-24 25	-	400,00 m	6	Pulizia di cunette
6.2.2.10	Martiniglio	7-19 20-22 40	-	200,00 m	6	Pulizia di cunette
6.2.2.11	Monacella	15-28 29-30	-	1.000,00 m	6	Pulizia di cunette
6.2.2.12	Mazzo	11	-	70,00 m	6	Pulizia di cunette
6.2.2.13	Serra di Muro	11-12 14	-	900,00 m	6	Pulizia di cunette
6.2.2.14	Piano Casino	30-31 32	-	200,00 m	6	Pulizia di cunette
6.2.2.15	Piano S. Angelo	29-32	-	690,00 m	6	Pulizia di cunette
6.2.2.16	Carlotta	26-27 37-38	-	1.200,00 m	6	Pulizia di cunette
6.2.2.17	Crovara	14-15 30-31	-	1.500,00 m	6	Pulizia di cunette
6.2.2.18	Pomella	28	-	533,00 m	6	Pulizia di cunette
6.2.2.19	S. Antonio Casalini	23	-	800,00 m	6	Pulizia di cunette
6.2.2.20	Valle dell'Oro (I-II-III Tratto)	23-39	-	1.000,00 m	6	Pulizia di cunette
6.2.2.21	Nespole	48	-	1.000,00 m	6	Pulizia di cunette



6.2.2.22	Castelluccio del Principe	48-49	-	550,00 m	6	Pulizia di cunette
6.2.2.23	Fontana Melaggine	39-48 49	-	950,00 m	6	Pulizia di cunette
6.2.2.24	Serra della Gallina	29-32 33-34	-	640,00 m	6	Pulizia di cunette
6.2.2.25	Celetta	39	-	920,00 m	6	Pulizia di cunette
6.2.2.26	Olmo	26-27	-	960,00 m	6	Pulizia di cunette
6.2.2.27	Lagarelli	26-38	-	450,00 m	6	Pulizia di cunette
6.2.2.29	Caldane	43	-	100,00 m	6	Pulizia di cunette
6.2.2.31	Valle della Pietra	42-43 44	-	300,00 m	6	Pulizia di cunette
6.2.2.32	Erbaule	43-44	-	150,00 m	6	Pulizia di cunette
6.2.2.35	SP Bella-S.Cataldo-Avigliano	42-45-46 2-3-6 82-83-84 87	-	2.027,00 m	6	Pulizia di cunette
6.2.2.36	SP 14 Bellese	11-12 14-15	-	900,00 m	6	Pulizia di cunette
6.2.2.37	SP 67 S.A. Casalini	39	-	500,00 m	6	Pulizia di cunette

## VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
6.1.i i=1,2,3	No	-	-
6.2.1.i i=1,2,.....,37	No	-	-

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
6.1.i i=1,2,3	Art. 142 D.lgs 42/2004	No	Trattasi di lavori di manutenzione ordinaria per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001
6.2.1.i i=1,.....,27,29,31,32,35,36,37	-	No	Trattasi di lavori di manutenzione ordinaria per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

## DESCRIZIONE AREA

### (Breve Descrizione)

#### Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

#### DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

Gli interventi previsti riguardano:

<p>1.1.1</p> <p>1.1.i i=2,3</p> <p>1.1.4</p>	<p>Le aree, sede degli interventi di manutenzione dei viali tagliafuoco attivi verdi, riguardano:</p> <p>-Bosco Carpineto - Si tratta di un vasto complesso boscato ubicato ad Est dell'abitato di Bella. Il bosco è rappresentato da formazioni di latifoglie decidue a prevalenza di cerro, governate a ceduo, interessate da un folto sottobosco di specie pirofile. Il complesso boscato è delimitato nella parte superiore (Nord Est) da strada comunale, collegante l'abitato di Bella con la frazione Sant'Antonio Casalini; lungo tale arteria si rende necessario mantenere in efficienza una fascia antincendio verde creata negli scorsi anni, per la potenzialità di rischio incendio collegata all'intenso traffico veicolare.</p> <p>-Bosco Stancagnano – Si tratta di un vasto complesso boscato ubicato sul limite Est dell'abitato di Bella. Il bosco è rappresentato da formazioni di latifoglie decidue a prevalenza di cerro, in cui si alternano aree governate a ceduo con aree governate ad alto fusto trattato a tagli saltuari, interessate da un folto sottobosco di specie pirofile. Il complesso boscato è delimitato nella parte superiore (Nord) da strade comunali; lungo tali infrastrutture si rende necessario mantenere in efficienza una fascia antincendio verde creata negli scorsi anni, per la potenzialità di rischio incendio collegata all'intenso traffico veicolare.</p> <p>-Piano Ferraro-Acqua del Faggio - un vasto complesso boscato ubicato sul limite Nord del comune di Bella, ai confini con il comune di San Fele, ospitante un'area pic-nic (Acqua del faggio), strutture ristorative e l'importante struttura del Bosco delle Fiabe. Il bosco è rappresentato da formazioni di latifoglie decidue a prevalenza di cerro, governate a ceduo, nella parte bassa, e ad alto fusto, a prevalenza di faggio, nella parte alta, interessate da un folto sottobosco di specie pirofile. Il complesso boscato è attraversato dalla strada collegante l'area dell'abitato di Bella con le strutture predette e con la Strada Provinciale Muro Lucano – San Fele. È necessario mantenere in efficienza le fasce antincendio verdi create negli scorsi anni, per la potenzialità di rischio incendio collegata al traffico veicolare ed alle escursioni turistico ricreative.</p>
<p>1.2.1</p>	<p>L'intervento riguarda la manutenzione della pista attraversante il bosco S.Croce. Essa assume particolare importanza per il transito dei mezzi in caso di incendio boschivo.</p>
<p>2.1.i i=1,2</p>	<p>Il comune di Bella ricade, con il suo vasto comprensorio, nella parte nord occidentale del territorio regionale, sulle propaggini orientali dell'appennino lucano su una collina posta tra due fiumare. Al centro abitato, di antiche origini (210 a.c.), si uniscono due frazioni, costituenti dei veri e propri nuclei urbani: San Cataldo e Sant'Antonio Casalini, con insediamenti diffusi su tutto il comprensorio pedemontano. Il territorio ha una forte caratterizzazione rurale ed un ricco patrimonio boschivo ed offre peculiarità paesaggistiche originali e uniche. I nuclei</p>



	abitati sono interessati da numerosi spazi a verde di proprietà e fruizione pubblica, la cui manutenzione è di fondamentale importanza per la gestione del tessuto urbano. Saranno realizzate una parte delle staccionate in diverse aree, segnalate nella scheda del verde urbano e periurbano.
4.1.i i=1,2	Gli interventi di manutenzione in progetto, riguardano i sentieri che conducono sul monte S.Croce attraverso il complesso boscato omonimo. Quest'ultimo è rappresentato da formazioni di latifoglie decidue a prevalenza di cerro, governate a ceduo.
5.1.i i=1,2,3	Gli interventi in questione riguardano il decespugliamento rispettivamente nei boschi: Piano Ferraro – Acqua del Faggio, Carpineto e della Pietra, invasi da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale.
6.1.i i=1,2,3	Gli interventi di decespugliamento, di rimozione e allontanamento di arbusti, piante morte e deperienti, per agevolare il deflusso delle acque, saranno effettuati rispettivamente: nel Cerreta (che segna anche il confine tra i comuni di Bella e Baragiano) nella Valle Carpineta e nel Fosso S.Cataldo.
6.2.1.i i=1,..,37 6.2.2.j j=1,.....,27,29,31,32,35,36,37	Gli interventi consistono nel decespugliamento delle scarpate stradali da erbe infestanti ed invadenti le sedi delle strade dianzi specificate e di ripulitura delle cunette da materiale ostruente (rovi, erbe infestanti, fogliame, terriccio, sassi) per evitare il riversamento sulla sede stradale delle acque meteoriche e del materiale accumulatosi.

## INDICAZIONE DELLO SVILUPPO INTERESSANTE GLI INTERVENTI

N.	Sup. Int. /Est. Intervento	M S	Intervento
1.1.i i=1,..,4	7.507,00 m	1	<b>Cod. Prezzo I.03.002.01</b> Descrizione: Manutenzione di viali tagliafuoco attivi verdi
1.2.1	987,00 m	1	<b>Cod. Prezzo I.03.008.01</b> Descrizione: Manutenzione di piste forestali anche a scopo A.I.B.
2.1.1	812,00 GG	2	<b>Cod. Prezzo NP 001</b> Descrizione: Manutenzione verde urbano e periurbano
2.1.2	300,00 m		<b>Cod. Prezzo F.03.082.01</b> Descrizione: Realizzazione di staccionate
4.1.i i=1,2	3.059,00 m	4	<b>Cod. Prezzo I.03.007.01</b> Descrizione: Manutenzione annuale di sentieri
5.1.i i=1,2,3	54.000,00 mq	5	<b>Cod. Prezzo L.01.008.01</b> Descrizione: Decespugliamento di aree boscate
6.1.i i=1,2,3	34.800,00 mq	6	<b>Cod. Prezzo I.01.003.01</b> Descrizione: Decespugliamento lungo aste fluviali
6.2.1.i i=1,..,34	153.218,00 mq	6	<b>Cod. Prezzo L.01.007.01</b> Descrizione: Decespugliamento di scarpate stradali
6.2.2.j j=1,.....,27, 29,31,32,35,36, 37	23.790,00 m	6	<b>Cod. Prezzo E.01.030.01</b> Descrizione: Pulizia di cunette stradali
6.2.2.i i=35,36,37	35,00 h	6	<b>Cod. Prezzo A.01.008.01</b> Descrizione: Sfalcio di erba mediante nolo trattore con trincia

Per la valutazione degli interventi nella situazione Ante si rimanda alla Scheda Comunale Documentazione Fotografica allegata.