

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	AREA:
CASTELGRANDE	POTENZA	POTENZA 1	2

INTERVENTI N. 1 – Missione 1 - Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
1.1.1	Bosco della Cerreta	33	39	1.031,00 m	1	Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde
1.1.2	Bosco della Cerreta	33	39	257,00 m	1	Realizzazione di viale tagliafuoco attivo verde

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1.1.i i=1,2	No	No	Si

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
1.1.1	Art. 142 D.lgs 42/2004	No	Trattasi di lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001
1.1.2	Art. 142 D.lgs 42/2004	Si	Trattasi di realizzazione di viale tagliafuoco attivo verde

INTERVENTI N. 2 - Missione 2 – Infrastrutture verdi anche in ambiente urbano e periurbano

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
2.1.1	Castelgrande	16-20 24-25 30-31 38	-	100,00 GG	2	Manutenzione verde urbano e periurbano

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
2.1.1	No	-	-

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
2.1.1	No	No	Trattasi di lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

INTERVENTO N. 4 – Missione 4 – Greenways lucane (recupero tratturi lucani)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
4.1.1	Serraduo (Campo Sportivo-Vallone Vivo)	20	-	400,00 m	4	Manutenzione di sentiero
4.1.2	Vallone Vivo - Valle	24 26	-	450,00 m	4	Manutenzione di sentiero
4.2.1	Bosco della Cerreta	12	3	115,00 m	4	Manutenzione di pista forestale

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
4.1.i i=1,2	No (ai sensi della 394/91)	-	-
4.2.1	No	-	-

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
4.1.i i=1,2	S.I.C. IT 9210290 Vallone delle Ripe, Torrente Malta e Monte Giano (per alcuni tratti) Art. 142 D.lgs 42/2004	No	Trattasi di lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001
4.2.1	Art. 142 D.lgs 42/2004	No	Trattasi di lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

INTERVENTO N. 5 – Missione 5 - Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
5.1.1	Bosco della Cerreta	33	39	8468,00 mq	5	Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
5.1.1	No	No	No

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
5.1.1	Art. 142 D.lgs 42/2004	No	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001.

INTERVENTO N. 6 – Missione 6 – Mitigazione dissesto idrogeologico e geomorfologico

N.	LOCALITA'	FG	P.LL A	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
6.1.1	Vallone Vivo	20-24 26-29 30	-	1.500,00 mq	6	Riduzione e allontanamento della vegetazione arbustiva e di piante morte e deperienti ostacolanti il regolare deflusso della acque
6.2.1.1	Labbiuso	11-14 16-32	-	9.642,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.2.1.2	Palazuolo	11	-	5.304,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.2.1.3	Isca - Macieri	27-28 29	-	6.316,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.2.1.4	Icrocio Rotonda – Osservatorio Astronomico	3-6 19-21	-	10.078,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.2.1.5	Fiumarella	36	-	4.792,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.2.1.6	S.Eustachio	26	-	4.060,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.2.1.7	Roggia	16	-	350,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.2.1.8	SP 56	16-25 38	-	6,00 h	6	Decespugliamento di scarpate stradali (Noli)



6.2.1.9	Abitato-Bivio Rifugio delle Stelle-Bivio per strada Osservatorio Astronomico	17-18 19-20	-	6,00 h	6	Decespugliamento di scarpate stradali (Noli)
6.2.1.10	Strada Contrada Toppo	10-16 17	-	6,00 h	6	Decespugliamento di scarpate stradali (Noli)
6.2.1.11	Abitato-Bivio strada per Osservatorio Astronomico	19-20	-	6,00 h	6	Decespugliamento di scarpate stradali (Noli)
6.2.1.12	Incr. strada Toppo-Limite confine con comune di Pescopagano	8	-	6,00 h	6	Decespugliamento di scarpate stradali (Noli)
6.2.2.1	Labbiuso	11-14 16-32	-	540,00 m	6	Pulizia di cunette
6.2.2.2	Palazuolo	11	-	180,00 m	6	Pulizia di cunette
6.2.2.3	Isca - Macieri	27-28 29	-	1.100,00 m	6	Pulizia di cunette
6.2.2.4	Icrocio Rotonda - Osservatorio Astronomico	3-6 19-21	-	1.000,00 m	6	Pulizia di cunette
6.2.2.5	Fiumarella	36	-	525,00 m	6	Pulizia di cunette
6.2.2.8	SP 56	16-25 38	-	900,00 m	6	Pulizia di cunette

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
6.1.1	No (ai sensi della 394/91)	-	-
6.2.1.i i=1,2,,,,,,12	No	-	-

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
6.1.1	SIC IT 9210280 Vallone delle Ripe, Torrente Malta e Monte Giano (un tratto del Vallone Vivo)	No	Trattasi di lavori di manutenzione ordinaria per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001
6.2.1.i i=1,2,,,,,,12	No	No	Trattasi di lavori di manutenzione ordinaria per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

DESCRIZIONE AREA

(Breve Descrizione)

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

Gli interventi previsti riguardano:

1.1.i i=1,2	Le fasce A.I.B. in progetto sono ubicate nel bosco Cerreta (Fig. 33 P.IIa 39) costituito da formazioni di latifoglie decidue a prevalenza di cerro. In particolare, il viale tagliafuoco relativo all'intervento 1.1.1, si sviluppa per una parte ai margini di un'arteria stradale, attraversante il complesso boscato, fino all'incrocio Castelgrande-Muro Lucano e per un altro tratto si inserisce all'interno del bosco fino al limite dello stesso dove è stato previsto la realizzazione di un nuovo tratto di viale tagliafuoco attivo verde (intervento 1.1.2) che si estende lungo il perimetro del bosco Cerreta nella direzione della località i Valloni.
2.1.1	Il comune di Castelgrande ricade con il suo comprensorio sul limite Nord Est del territorio regionale, ai confini con la Regione Campania (Comune di Laviano) nell'area del Marmo Platano. Esso è uno dei paesi più caratteristici dell'Appennino Lucano. Dalle rovine del vecchio castello, in posizione panoramica sulla sommità del paese, il centro declina verso il basso con una serie di case disposte in posizione concentrica. A poco più di 5 Km dall'abitato, sul colle Toppo, è stato ubicato un Osservatorio Astronomico, primo centro internazionale in Italia per gli studi e gli esperimenti di astrofisica. L'area soggetta a interventi include sia la parte urbana e sia quella periurbana dell'abitato di Castelgrande. In essa rientrano tutte le zone a verde dell'abitato di proprietà e uso pubblico compresa la manutenzione del verde decorativo ove presente (area camper, sportiva, area pic-nic dell'Apeta e dei tratturi Fig. 12 P.IIa 3). Nell'ambito delle giornate lavorative dedicate al periurbano, particolare attenzione sarà rivolta alla pulizia della strada che dall'abitato conduce alla chiesa di SS.MM. di Costantinopoli nonché dell'area circostante su cui è stata edificata la chiesa medesima (SIC IT 9210290 Vallone delle Ripe, Torrente Malta e Monte Giano), al Parco Botanico, al Piccolo Osservatorio Astrofili, all'area dell'Osservatorio Astronomico, al percorso naturalistico Monte Giano, alla pulizia del tratturo Campestre-Valloni, alla loc. Costa (curvone), all'accesso della stalla sociale, alla pulizia del parco della Rimembranza e aree limitrofe, alla pulizia del sentiero e area fontana Iuffarana/S.Francesco, le aree degli acquedotti di Labbiuso, Fontana Lamizia e Coppolo (sorgenti e captazioni).
4.1.i i=1,2	I sentieri oggetto di intervento si sviluppano dal campo sportivo alla località Serraduo, lungo il Vallone Vivo, su un percorso montano di notevole interesse naturalistico ed ambientale. La manutenzione e relativa sistemazione si rendono necessari per consentire la frequentazione in sicurezza degli ambiti montani e naturalistici interessati, favorendo, al contempo, la promozione e diffusione di forme di turismo compatibili a basso impatto ambientale.
5.1.1	L'intervento in progetto riguarda il decespugliamento (da rovi ed erbe infestanti con salvaguardia della rinnovazione arborea e arbustiva naturale) di una porzione del bosco Cerreta (Fig. 33 P.IIa 39) costituito da formazioni di latifoglie decidue di specie cerro.
6.1.1	L'intervento di decespugliamento, di rimozione e allontanamento di arbusti, piante morte e deperienti, per agevolare il deflusso delle acque, sarà effettuato in un tratto del Vallone Vivo (quest'ultimo ricade per una parte nel SIC IT 9210280 Vallone delle Ripe, Torrente Malta e Monte Giano).
6.2.1.i i=1,...,12 6.2.2.j j=1,...,5,8	Gli interventi consistono rispettivamente nel decespugliamento delle scarpate stradali da erbe infestanti ed invadenti le sedi delle strade dianzi specificate e nella ripulitura delle cunette da materiale ostruente (rovi, erbe infestanti, fogliame, terriccio, sassi) per evitare il riversamento sulla sede stradale delle acque meteoriche e del materiale accumulatosi.

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO INTERESSANTE GLI INTERVENTI

N.	Sup. Int. /Est. Intervento	M S	Intervento
1.1.1	1.031,00 m	1	Cod. Prezzario I.03.002.01 Descrizione: Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde
1.1.2	257,00 m	1	Cod. Prezzario I.03.001.01 Descrizione: Realizzazione di viale tagliafuoco attivo verde
2.1.1	100,00 GG	2	Cod. Prezzario NP 001 Descrizione: Manutenzione verde urbano e periurbano
4.1.i i=1,2	850,00 m	4	Cod. Prezzario I.03.007.01 Descrizione: Manutenzione annuale di sentieri
4.2.1	115,00 m	4	Cod. Prezzario I.03.008.01 Descrizione: Manutenzione di pista forestale
5.1.1	8.468,00 mq	5	Cod. Prezzario L.01.008.01 Descrizione: Decespugliamento di aree boscate
6.1.1	1.500,00 mq	6	Cod. Prezzario I.01.003.01 Descrizione: Decespugliamento lungo aste fluviali
6.2.1.i i=1,...,7	40.542,00 mq	6	Cod. Prezzario L.01.007.01 Descrizione: Decespugliamento di scarpate stradali
6.2.2.j j=1,...,5,8	4.245,00 m	6	Cod. Prezzario E.01.030.01 Descrizione: Pulizia di cunette stradali
6.2.1.i i=8,...,12	30h	6	Cod. Prezzario A.01.008.01 Descrizione: Sfalco di erba mediante trattore con trincia

Per la valutazione degli interventi nella situazione Ante si rimanda alla Scheda Comunale Documentazione Fotografica allegata.